

COMUNE DI CALTANISSETTA

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Assessorato

Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi

Al Sig. Sindaco di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro SEDE

Oggetto: Risposta ad interrogazione Consiliare n. 139683

In riferimento all'interrogazione – interpellanza n. 139683 presentata dal Consigliere Comunale Dott. Vincenzo Cancelleri relativa allo stato del muro di cinta in via Tricomi, si rappresenta quanto segue:

In via preliminare si comunica che il muro di sostegno cui fa riferimento il Consigliere Comunale Vincenzo Cancelleri risulta ricadere all'interno di un area identificata al Catasto dei terreni del comune di Caltanissetta al foglio 120, particella 398 avente superficie di circa 880 mq di proprietà del Comune di Caltanissetta.

Il muro di contenimento è stato realizzato con blocchi di tufo confezionato con opportuna malta bastarda che, sino ad un decennio addietro, ha assolto il proprio compito di contenimento del terreno retrostante.

Da un decennio a questa parte il muro, esteso per circa 30 metri lineari, risulta inclinato rispetto la verticale sicché il Comune di Caltanissetta ha provveduto al puntellamento dello stesso e alla delimitazione dell'area circostante al fine di salvaguardare l'incolumità dei passanti.

Di seguito le risposte puntuali all'interrogazione:

- Da ricerche effettuate dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale risulta che il soggetto competente per la manutenzione e la messa in sicurezza del muro risulta il Comune di Caltanissetta;
- 2) Le condizioni del muro di via Tricomi risultano le stesse ed identiche di quelle di un decennio fa allorché l'U.T.C. di Caltanissetta ha provveduto a puntellare per l'intera lunghezza il muro. Di fatto neanche l'amministrazione della passata legislatura ha ritenuto opportuno provvedere alla manutenzione in quanto non risultano documenti in tal senso;

3) In via preliminare saranno effettuati sondaggi e prove (fatte in sito e in laboratorio) che permetteranno di analizzare il suolo in profondità, per conoscerne la sua stratigrafia e per valutare le sue caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche.

Dopo di ciò sarà dato mandato a personale interno per la progettazione esecutiva di un nuovo muro e/o palificata afficnhè venga valutato l'importo dell'intervento al fine di impegnare le somme occorrenti che di fatto sono stimate in circa 100.000 euro;

4) Allo stato di fatto non risultano pervenute segnalazioni rivolte alla presente Amministrazione Tesauro che, nonostante ciò e sulla scorta della presente interrogazione, intende impegnarsi al fine di effettuare la dovuta menutenzione del muro a far data dall'anno 2025.

Distinti Saluti

Assessore Ing. Calogero Adornetto

Lavori Pubblici, Egilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana,

Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi